

# BETONTANKSTELLE

Gültig ab 01.04.2023 (gültig bis auf Widerruf oder erscheinen einer neuen Preisliste)

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in €*	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m <sup>3</sup>
1	BM 0-8 / 20-25 (auch in feucht erhältlich)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Randsteinplatten	43,60	51,88	0,25
				82,20	97,82	0,50
				120,80	143,75	0,75
				159,40	189,69	1,00
2	BM 0-8 / 20-25 <b>mit Verzögerer</b> (auch in feucht erhältlich)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Randsteinplatten	44,10	52,48	0,25
				83,10	98,89	0,50
				122,20	145,42	0,75
				161,20	191,83	1,00
3	BM 0-8 / 25-30	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Estrichboden in Nassbereich	44,50	52,96	0,25
				84,10	100,08	0,50
				123,60	147,09	0,75
				163,10	194,09	1,00
4	BM 0-8 / 25-30 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Estrichboden in Nassbereich	45,00	53,55	0,25
				85,10	101,27	0,50
				125,10	148,87	0,75
				165,10	196,47	1,00
5	BM 0-16 / 12-15	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	40,80	48,55	0,25
				76,50	91,04	0,50
				112,30	133,64	0,75
				148,00	176,12	1,00
6	BM 0-16 / 12-15 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	41,20	49,03	0,25
				77,30	91,99	0,50
				113,50	135,07	0,75
				149,60	178,02	1,00
7	BM 0-16 / 20-25 (auch in feucht erhältlich)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	41,40	49,27	0,25
				77,90	92,70	0,50
				114,30	136,02	0,75
				150,70	179,33	1,00
8	BM 0-16 / 20-25 <b>mit Verzögerer</b> (auch in feucht erhältlich)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	41,90	49,86	0,25
				78,70	93,65	0,50
				115,60	137,56	0,75
				152,50	181,48	1,00
9	BM 0-16 / 25-30	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	41,70	49,62	0,25
				78,40	93,30	0,50
				115,10	136,97	0,75
				151,80	180,64	1,00
10	BM 0-16 / 25-30 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	42,20	50,22	0,25
				79,30	94,37	0,50
				116,50	138,64	0,75
				153,60	182,78	1,00
11	BM 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Pflasterfugen	44,40	52,84	0,25
				83,800	99,72	0,50
				123,20	146,61	0,75
				162,50	193,38	1,00
12	BM 0-2 / 20-25 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Pflasterfugen	44,90	53,43	0,25
				84,80	100,91	0,50
				124,60	148,27	0,75
				164,50	195,76	1,00

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in € *	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m <sup>3</sup>
13	Monokorn 2-8	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Pflaster,-Terrassen- plattenverlegung	44,60	53,07	0,25
				84,20	100,20	0,50
				123,70	147,20	0,75
				163,30	194,33	1,00
14	Monokorn 2-8 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Pflaster,- Terrassen- plattenverlegung	45,20	53,79	0,25
				85,30	101,51	0,50
				125,40	149,23	0,75
				165,50	196,95	1,00
15	Monokorn 8-16	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	wasserdurchlässige Flächen	39,60	47,12	0,25
				74,20	88,30	0,50
				108,70	129,35	0,75
				143,30	170,53	1,00
16	Monokorn 8-16 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	wasserdurchlässige Flächen	40,10	47,72	0,25
				75,20	89,49	0,50
				110,20	131,14	0,75
				145,30	172,91	1,00
34	Glattstrich 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Abschlusschicht auf Betonböden	49,40	58,79	0,25
				92,80	110,43	0,50
				135,20	160,89	0,75
				177,50	211,23	1,00
35	Glattstrich 0-2 / 20-25 <b>mit Verzögerer</b>	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Abschlusschicht auf Betonböden	49,90	59,38	0,25
				93,80	111,62	0,50
				136,60	162,55	0,75
				179,50	213,61	1,00

\*Vorgenannte Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten.



### Bei Fragen erreichen Sie unser Team wie folgt:

KÖMPF Bauzentrum GmbH  
Leibnizstraße 2 • 75365 Calw • 07051 9393  
www.koempf.de



### Öffnungszeiten Betontankstelle:

Montag & Mittwoch - Freitag 7:30 - 17:00 Uhr  
Dienstag 7:30 - 16:30 Uhr  
Samstag 8:00-13:00 Uhr

### Allgemeine Hinweise zur Abholung und Verarbeitung des Betons:

- Um vorzeitiges Austrocknen und Abbinden während der Fahrt oder durch Sonneneinstrahlung zu verhindern, muss der Beton abgedeckt werden.
- Wir empfehlen die Betonsorte mit Verzögerer ab einer Außentemperatur von 20-25 Grad.
- Ein Betrieb der Anlage ist bei Minustemperatur nur bedingt oder nicht möglich. Bitte fragen Sie vorher nach.
- Der Beton muss vor Kälte geschützt werden. Bei kühlerer Witterung wird dem Beton kein Verzögerer beigemischt.

### Folgende Rohmaterialien und Zuschlagstoffe werden zur Herstellung verwendet:

- Rheinsand 0-2 mm, Rheinkies 2-8mm, Kalksplitt 8-16 mm
- Traßzement CEM II/B-S 42,5 N, CEM II/B-P 42,5 N oder gleichwertig
- Betonverzögerer TM-K

### Gewicht:

0,25 m<sup>3</sup> - 575 kg  
0,50 m<sup>3</sup> - 1.150 kg  
0,75 m<sup>3</sup> - 1.750 kg  
1,00 m<sup>3</sup> - 2.300 kg