

BETONTANKSTELLE

Gültig ab 01.08.2024 (gültig bis auf Widerruf oder erscheinen einer neuen Preisliste)

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in €*	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m ³
1	BM 0-8 / 20-25 (auch in feucht erhältlich Sorte 30)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Randsteinplatten	46,70	55,57	0,25
				88,00	104,72	0,50
				129,30	153,87	0,75
				170,60	203,01	1,00
2	BM 0-8 / 20-25 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 31)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Randsteinplatten	47,20	56,17	0,25
				89,00	105,91	0,50
				130,80	155,65	0,75
				172,50	205,28	1,00
3	BM 0-8 / 25-30 (auch in feucht erhältlich Sorte 38)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Randsteinplatten	47,40	56,41	0,25
				90,00	107,10	0,50
				132,30	157,44	0,75
				174,60	207,77	1,00
4	BM 0-8 / 25-30 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 36)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Randsteinplatten	48,20	57,36	0,25
				91,10	108,41	0,50
				134,00	159,46	0,75
				176,70	210,27	1,00
5	BM 0-16 / 12-15	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	43,70	52,00	0,25
				82,00	97,58	0,50
				120,20	143,04	0,75
				158,50	188,62	1,00
6	BM 0-16 / 12-15 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	44,10	52,48	0,25
				82,80	98,53	0,50
				121,50	144,59	0,75
				160,10	190,52	1,00
7	BM 0-16 / 20-25 (auch in feucht erhältlich Sorte 32)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	44,30	52,72	0,25
				83,40	99,25	0,50
				122,30	145,54	0,75
				161,30	191,95	1,00
8	BM 0-16 / 20-25 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 33)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	45,00	53,55	0,25
				84,30	100,32	0,50
				123,70	147,20	0,75
				163,20	194,21	1,00
9	BM 0-16 / 25-30 (auch in feucht erhältlich Sorte 39)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	44,70	53,19	0,25
				84,00	99,96	0,50
				123,20	146,61	0,75
				162,50	193,38	1,00
10	BM 0-16 / 25-30 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 37)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	45,20	53,79	0,25
				85,00	101,15	0,50
				124,70	148,39	0,75
				164,40	195,64	1,00
11	BM 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Pflasterfugen	47,60	56,64	0,25
				89,70	106,74	0,50
				132,00	157,08	0,75
				174,00	207,06	1,00
12	BM 0-2 / 20-25 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Pflasterfugen	48,10	57,24	0,25
				90,80	108,05	0,50
				133,40	158,75	0,75
				176,10	209,56	1,00

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in € *	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m ³
13	Monokorn 2-8	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Pflaster,-Terrassen- plattenverlegung	47,80	56,88	0,25
				90,10	107,22	0,50
				132,40	157,56	0,75
				174,80	208,01	1,00
14	Monokorn 2-8 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Pflaster,- Terrassen- plattenverlegung	48,40	57,60	0,25
				91,30	108,65	0,50
				134,20	159,70	0,75
				177,10	210,75	1,00
15	Monokorn 8-16	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	wasserdurchlässige Flächen	42,40	50,46	0,25
				79,40	94,49	0,50
				116,40	138,52	0,75
				153,40	182,55	1,00
16	Monokorn 8-16 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	wasserdurchlässige Flächen	43,00	51,17	0,25
				80,50	95,80	0,50
				118,00	140,42	0,75
				155,50	185,05	1,00
34	Glattstrich 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Abschlusschicht auf Betonböden	53,00	63,07	0,25
				99,30	118,17	0,50
				144,70	172,19	0,75
				190,00	226,10	1,00
35	Glattstrich 0-2 / 20-25 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Abschlusschicht auf Betonböden	53,40	63,55	0,25
				100,40	119,48	0,50
				146,20	173,98	0,75
				192,10	228,60	1,00

*Vorgenannte Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten.

*Unser Frischbeton ist nicht güteüberwacht und somit für statisch erforderliche Bauteile nicht geeignet.



Bei Fragen erreichen Sie unser Team wie folgt:

KÖMPF Bauzentrum GmbH
Leibnizstraße 2 • 75365 Calw • 07051 9393
www.koempf.de



Öffnungszeiten Betontankstelle:

Montag & Mittwoch - Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag 7:30 - 16:30 Uhr
Samstag 8:00-13:00 Uhr

Allgemeine Hinweise zur Abholung und Verarbeitung des Betons:

- Um vorzeitiges Austrocknen und Abbinden während der Fahrt oder durch Sonneneinstrahlung zu verhindern, muss der Beton abgedeckt werden.
- Wir empfehlen die Betonsorte mit Verzögerer ab einer Außentemperatur von 20-25 Grad.
- Ein Betrieb der Anlage ist bei Minustemperatur nur bedingt oder nicht möglich. Bitte fragen Sie vorher nach.
- Der Beton muss vor Kälte geschützt werden. Bei kühlerer Witterung wird dem Beton kein Verzögerer beigemischt.

Folgende Rohmaterialien und Zuschlagstoffe werden zur Herstellung verwendet:

- Rheinsand 0-2 mm, Rheinkies 2-8mm, Kalksplitt 8-16 mm
- Traßzement CEM II/B-S 42,5 N, CEM II/B-P 42,5 N oder gleichwertig
- Betonverzögerer TM-K

Gewicht:

0,25 m³ - 575 kg
0,50 m³ - 1.150 kg
0,75 m³ - 1.750 kg
1,00 m³ - 2.300 kg