

BETONTANKSTELLE

Gültig ab 02.02.2026 (gültig bis auf Widerruf oder erscheinen einer neuen Preisliste)

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in €*	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m ³
1	BM 0-8 / 20-25 (auch in feucht erhältlich Sorte 30)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Randsteinplatten	48,60	57,83	0,25
				91,60	109,00	0,50
				134,50	160,06	0,75
				177,50	211,23	1,00
2	BM 0-8 / 20-25 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 31)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Randsteinplatten	49,10	58,43	0,25
				92,60	110,19	0,50
				136,10	161,96	0,75
				179,40	213,49	1,00
3	BM 0-8 / 25-30 (auch in feucht erhältlich Sorte 38)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Randsteinplatten	49,30	58,67	0,25
				93,60	111,38	0,50
				137,60	163,74	0,75
				181,60	216,10	1,00
4	BM 0-8 / 25-30 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 36)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Randsteinplatten	50,20	59,74	0,25
				94,80	129,01	0,50
				139,40	189,76	0,75
				183,80	250,22	1,00
5	BM 0-16 / 12-15	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	45,50	61,88	0,25
				85,30	116,12	0,50
				125,10	170,22	0,75
				165,00	224,46	1,00
6	BM 0-16 / 12-15 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Randsteine, Bordsteine	46,00	54,74	0,25
				86,20	102,58	0,50
				126,40	150,42	0,75
				166,50	198,14	1,00
7	BM 0-16 / 20-25 (auch in feucht erhältlich Sorte 32)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	46,10	54,86	0,25
				86,80	103,26	0,50
				127,20	151,37	0,75
				167,80	199,68	1,00
8	BM 0-16 / 20-25 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 33)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten	46,80	55,69	0,25
				87,70	104,36	0,50
				128,70	153,15	0,75
				169,80	202,06	1,00
9	BM 0-16 / 25-30 (auch in feucht erhältlich Sorte 39)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	46,50	55,34	0,25
				87,40	104,01	0,50
				128,20	152,56	0,75
				169,00	201,11	1,00
10	BM 0-16 / 25-30 mit Verzögerer (auch in feucht erhältlich Sorte 37)	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Fundamente, Rand- und Bordsteine, Bodenplatten, Gartenmauern	47,10	56,05	0,25
				88,40	105,20	0,50
				129,70	154,34	0,75
				171,00	203,49	1,00
11	BM 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Beetplatten, Pflasterfugen	49,50	58,91	0,25
				93,30	111,03	0,50
				137,30	163,39	0,75
				181,00	215,39	1,00
12	BM 0-2 / 20-25 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Beetplatten, Pflasterfugen	50,10	59,62	0,25
				94,50	112,46	0,50
				138,80	165,17	0,75
				183,20	218,01	1,00

Sorte	für unbewehrte Bauteile mit Traßzement	Eigenschaften	Verwendungsbereiche	Netto-Preis ab Lager in € *	Preise inkl. 19% MwSt.	Menge in m ³
13	Monokorn 2-8	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Pflaster,-Terrassen- plattenverlegung	49,80	59,26	0,25
				93,70	111,50	0,50
				137,70	163,86	0,75
				181,80	216,34	1,00
14	Monokorn 2-8 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Pflaster,- Terrassen- plattenverlegung	50,40	59,98	0,25
				95,00	113,05	0,50
				139,60	166,12	0,75
				184,20	219,20	1,00
15	Monokorn 8-16	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	wasserdurchlässige Flächen	44,10	52,48	0,25
				82,60	98,29	0,50
				121,10	144,11	0,75
				159,60	189,92	1,00
16	Monokorn 8-16 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	wasserdurchlässige Flächen	44,80	53,31	0,25
				83,80	99,72	0,50
				122,80	146,13	0,75
				161,80	192,54	1,00
34	Glattstrich 0-2 / 20-25	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 1 Stunde	Abschlusschicht auf Betonböden	55,20	65,69	0,25
				103,30	122,93	0,50
				150,50	179,10	0,75
				197,60	235,14	1,00
35	Glattstrich 0-2 / 20-25 mit Verzögerer	normal, erdfeucht Verarbeitungszeit ca. 3 Stunden	Abschlusschicht auf Betonböden	55,60	66,16	0,25
				104,50	124,36	0,50
				152,10	181,00	0,75
				199,80	237,76	1,00

*Vorgenannte Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer vorbehalten.

*Unser Frischbeton ist nicht güteüberwacht und in dieser Konsistenz nicht für statisch DIN relevante Bauteile (wie Böden, Fundamente, Abschlussarbeiten etc.)

* Bitte beachten Sie das Merkblatt für Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons



Bei Fragen erreichen Sie unser Team wie folgt:

KÖMPF Bauzentrum GmbH
Leibnizstraße 2 • 75365 Calw • 07051 9393
www.koempf.de



Öffnungszeiten Betontankstelle:

Montag & Mittwoch - Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag 7:30 - 16:30 Uhr
Samstag 8:00-13:00 Uhr

Allgemeine Hinweise zur Abholung und Verarbeitung des Betons:

- Um vorzeitiges Austrocknen und Abbinden während der Fahrt oder durch Sonneneinstrahlung zu verhindern, muss der Beton abgedeckt werden.
- Wir empfehlen die Betonsorte mit Verzögerer ab einer Außentemperatur von 20-25 Grad.
- Ein Betrieb der Anlage ist bei Minustemperatur nur bedingt oder nicht möglich. Bitte fragen Sie vorher nach.
- Der Beton muss vor Kälte geschützt werden. Bei kühlerer Witterung wird dem Beton kein Verzögerer beigemischt.

Folgende Rohmaterialien und Zuschlagstoffe werden zur Herstellung verwendet:

- Rheinsand 0-2 mm, Rheinkies 2-8mm, Kalksplitt 8-16 mm
- Traßzement CEM II/B-S 42,5 N, CEM II/B-P 42,5 N oder gleichwertig
- Betonverzögerer TM-K

Gewicht:

0,25 m³ - 575 kg
0,50 m³ - 1.150 kg
0,75 m³ - 1.750 kg
1,00 m³ - 2.300 kg